

南京市城乡建设委员会文件

宁建质字〔2020〕516号

市建委关于做好元旦春节期间建筑施工 安全生产和疫情防控工作的通知

江北新区建交局、各区（园区）建设主管部门，市各建设工程监督机构、各有关单位：

元旦、春节临近，为做好节日期间建设工程安全生产和疫情防控工作，根据《省安委会办公室关于切实做好元旦春节期间安全防范工作的通知》《省住房和城乡建设厅关于做好岁末年初安全生产工作的通知》及市委市政府《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》的要求，结合我市建筑施工行业实际，现就做好当前建筑施工安全生产与疫情防控等工作提出如下要求。

一、压紧压实企业主体责任

各建设工程监管部门要深入学习贯彻党的十九届五中全会

精神以及习近平总书记关于安全生产的重要论述和对江苏工作重要指示精神，充分认清做好当前安全生产工作的极端重要性，按照市委、市政府关于安全生产工作和疫情防控的决策部署，督促在建工程参建单位认真履行企业主体责任，严格落实各项安全管理和疫情防控措施，真正将隐患消除在萌芽状态，确保元旦春节期间我市建设领域安全生产形势平稳。

二、认真开展节前安全检查

各建筑施工企业和项目部要按照我委《关于加强秋冬季建筑施工安全生产与文明施工管理的通知》（宁建质字〔2020〕429号）的要求，在春节放假前对在建项目进行一次全面检查，重点排查以下方面：

（一）危大工程安全管理情况。节日期间暂停施工的危大工程，在停工前要进行一次全面安全检查，对排查出的隐患要明确整改责任人，整改期限，落实闭环管理。在放假前对已开挖基坑，要加强基坑支护变形和降水情况的监测，要及时清除基坑周边堆载，高水位地区深基坑要设置有效降水措施，防止基坑外侧水位上升造成水土压力增大；要做好雨雪天气基坑边界排水设置，强化预防基坑坍塌的应急消险措施

（二）施工现场消防管理情况。加强宿舍区、办公用房等临建设施的消防安全管理，宿舍内严禁私拉乱接、使用明火或大功率电器；加强工地易燃易爆危险品的消防安全检查，保证各项消防器材、设施配置有效、数量充足；现场堆放的易燃（易爆）材

料应使用阻燃布进行覆盖。

（三）防护设施及大型施工机具安全管理情况。对脚手架、模板和设备基础进行检查、加固，做好排水工作；完善施工现场各类临边、洞口安全防护设施，设置警示标志；电源线路和配电（开关）箱进行断电和上锁；对所有塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮进行一次全面的维护保养；工地停工前，施工升降机吊笼、高处作业吊篮应落至最下方，吊钩距旋转臂距离应不大于1米。

（四）工地封闭管理情况。工地围挡必须保持连续、稳固、整洁，建立门卫值守及现场巡视制度，确保非本工程工作人员不得进入施工现场。

（五）做好应急准备工作。各施工、监理企业和所属工程项目部要建立24小时值班制度，节日放假期间严格执行领导带班制度，确保信息联络畅通。要针对施工现场可能出现的事故隐患，制定应急预案，配备足量应急救援物资，一旦出现险情或事故，第一时间进行处置。

各在建工程施工项目部应根据现场检查情况，填写《建设工程春节前安全隐患排查治理报告》（附件1）一式二份，一份工地留存备查，一份于1月22日前报项目的工程监督机构。

三、切实做好节日期间安全管理

（一）施工现场区域内严禁燃放烟花爆竹，对现场堆放的易燃（易爆）材料应使用阻燃布覆盖，防止因烟花爆竹及烟头掉入

引起的火灾，督促值守人员要加强巡查。

（二）节日期间停工工地，要严格落实领导带班和 24 小时值班制度，值班人员必须按时到岗，做好值班记录；要保持通讯畅通，及时掌握安全生产动态，按应急预案的要求，落实好人员、设备和各项准备，出现险情或事故，要组织力量及时妥善处理，并及时报告工程监督机构；严禁无关人员和社会闲散人员进入工地。

（三）因特殊要求，确需在春节期间加班建设的项目，建设单位应填写《建设工地春节期间加班报告》（附件 2），于 1 月 29 日前报工程安全监督机构，各监督机构 2 月 2 日前将春节继续施工的项目汇总报市建委质安处。在施工作业期间，建设单位项目负责人、施工单位项目经理和技术负责人、监理单位项目总监应在岗履职，各参建主体应加强对重点部位、重点岗位巡查检查，坚决杜绝“三违”行为，强化全过程全时段全方位安全管理，并做好现场应急管理工作。建设单位、施工单位、监理单位企业负责人应对春节期间加班建设的项目进行检查，并留有记录；涉及超规模危大工程施工的，企业应有负责人现场指挥。

（四）遇降雪天气，工程项目部应组织人员及时对工地大门两侧 100m 范围进行扫雪除冰，保障行人基本出行需要。市扫雪应急队伍的企业负责人和联络员需保持 24 小时通讯畅通，鼓励企业、项目部积极参与社区、街道组织的扫雪活动。

四、强化落实疫情防控措施

（一）开展全员疫情防控教育。建设单位牵头组织开展一次全员疫情防控教育，在工地施工现场、办公区和生活区的显著位置张贴卫生防疫宣传广告，帮助每一位员工特别是一线工人正确认识和预防新冠肺炎。在节日放假前，施工单位要提醒每一位返乡人员，注意个人防护，避免前往中、高风险地区，减少非必要的聚会，减少走亲访友活动，提倡网络拜年。

（二）工地食堂采购进口冷冻食品必须到正规市场、超市和门店采购，并关注是否有海关食品检疫信息；严禁购买非正规渠道的食物，确保食品安全；严禁组织聚餐。

（三）常态化落实人员健康码核验登记、测温、环境消杀等措施。施工现场、办公区、生活区要有专人负责进出人员健康码核验登记、测温等工作，发现中高风险地区来宁人员要劝阻其进入现场，并向防疫部门报告；发现发热人员要安排其到发热门诊就诊。现场办公区、生活区，特别是食堂、浴室、宿舍等区域，要定期开展卫生大扫除和环境消杀工作。

（四）提前落实返宁人员，为复工做好准备。建设、施工单位要在放假前或节日期间，提前了解掌握工人节后复工意向，在工人返宁前落实其 14 日内行动轨迹，避免使用有中高风险地区居住或旅行史的返宁人员。

五、扎实开展节后复工检查

春节后，各企业要成立以主要负责人为组长的安全检查小组，在工程项目复工前，对现场安全生产条件和疫情防控工作落

实情况进行全面、细致的检查。要重点加强对项目经理、专职安全员和项目总监等关键岗位人员是否到岗就位，进场作业人员是否进行安全教育的检查，特别是要加强对特种作业人员是否持证上岗，以及能力确认的检查。复工检查发现的隐患和问题，应立即组织整改，全部整改完毕后报监理、建设单位申请复工。

监理单位应对施工单位自查整改情况现场予以复核并报建设单位审批，经建设单位签字审批后，方可复工。工地全面复工前，施工单位应提前一个工作日将《建设工地春节后复工检查情况报告》（附件3）报送至工程安全监督机构。

六、加强监督管理

（一）各工程监管部门自即日起，在春节前开展一次安全生产大检查，重点对施工、监理企业落实本通知要求的情况进行检查。结合近期火灾事故情况，对施工现场安全网、保温材料的燃烧性能进行监督抽检，发现不合格材料的应督促施工单位及时更换，拒不整改的，应责令停工，并依法依规处理。

（二）春节假期，各工程监管部门应落实值班制度，对加班建设的项目进行抽查，重点检查关键岗位人员在岗履职、现场安全管理和疫情防控措施的落实情况，发现有重大隐患的应责令停工。

（三）春节假期结束后，各工程监管部门要对各工程项目开展节后复工检查的情况进行抽查检查，发现有未按规定落实疫情防控措施，关键人员未到岗，未认真开展安全教育和隐患排查等

情形的，要责令停工整改；情节严重的，对责任人和责任单位依法依规从严处理。确保 2021 年建设工程安全生产工作开好头，起好步。

- 附件：1. 建筑工地春节前安全隐患排查治理报告
2. 建筑工地春节期间加班报告
3. 建筑工地春节后复工检查情况报告

南京市城乡建设委员会
2020 年 12 月 31 日



附件 1:

建筑工地春节前安全隐患排查治理报告

工程名称: _____

计划停工日期: _____

计划春节后复工日期: _____

序号	检查内容	安全隐患排查治理情况
1	节日期间各级留守值班人员是否落实, 电话通讯是否畅通;	
2	可燃、易燃(易爆)材料是否堆放覆盖, 消防措施是否到位;	
3	深基坑、模板工程、脚手架(含平网)等检查加固是否到位;	
4	塔式起重机、施工升降机全面维护保养是否到位;	
5	大型设备、小型施工机械是否断电上锁;	
6	职工宿舍等临时设施断电、加固、清理、消防保卫措施是否到位;	
7	临边、洞口等安全防护措施是否到位;	
8	现场围挡是否密闭到位;	
9	外墙保温材料进场是否进行燃烧性能复试。	
10	疫情防控措施是否到位;	
11	其他自查情况(自行补充)。	
值班人员	姓名: _____、_____、_____ 电话: _____、_____、_____	

我项目确认: 按照市建委部署, 本工程按规定开展了节前安全隐患排查治理工作, 落实春节期间有关安全生产和疫情防控工作要求, 包括应急抢险的物质储备和人员保障等措施, 特此报告。

项目经理(签名):

总监理工程师(签名):

施工单位(盖章)

监理单位(盖章)

建设单位项目负责人(签名):

建设单位(盖章)

2021 年 月 日

附件 2:

建筑工地春节期间加班报告

工程名称: _____

加班时间: ____年__月__日至____年__月__日

加班原因					
加班作业内容					
加班班组名称		加班人数			
加班班组名称		加班人数			
加班班组名称		加班人数			
领导带班情况					
建设单位带班领导		职务		电话	
施工单位带班领导		职务		电话	
监理单位带班领导		职务		电话	

项目经理 (签名):

总监理工程师 (签名):

施工单位 (盖章)

监理单位 (盖章)

建设单位项目负责人 (签名):

建设单位 (盖章)

2021 年 月 日

附件 3:

建设工地春节后复工检查情况报告

工程名称: _____

序号	检查内容	检查治理情况
1	项目经理、项目总监和专职安全管理人员是否到岗就位履责;	
2	所有作业人员是否先培训后上岗(附教育过程图片及影像资料);	
3	各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实;	
4	临时用电安全情况;	
5	深基坑、模板工程、脚手架等情况;	
6	塔式起重机、施工升降机使用前是否全面检查,维护保养是否落实;	
7	大型设备、小型施工机械检查、试运行安全情况;	
8	职工宿舍等临时设施是否牢固可靠,消防保卫措施落实;	
9	临边、洞口等安全防护措施;	
10	“八达标两承诺一公示”是否到位;	
11	疫情防控措施是否到位;	
12	其他隐患排查整改情况。	
节后复工检查、核实、审批意见		
施工单位	年 月 日 (盖章)	
监理单位	年 月 日 (盖章)	
建设单位	年 月 日 (盖章)	